

# 岑巩县第三小学教师周转宿及岑巩县第四

## 小学教师周转宿舍工程

### 招标工程量清单

招 标 人： 岑巩县教育和科技局

(单位盖章)

造价咨询人： 深圳群伦项目管理有限公司

(单位盖章)

2018年01月10日

岑巩县第三小学教师周转宿及岑巩县第四

小学教师周转宿舍

工程

招标工程量清单

岑巩县教育和科技局

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价 深圳群伦项目管理有限

咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人： 邓家福 \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人： 张啸宏 \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： 张啸宏 \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 林东辉 \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2018年01月10日

复核时间： 2018年01月10日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 小型挖掘机挖沟槽、基坑土方 斗容量0.3m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	438.64			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m <sup>3</sup>	179.87			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 暂定1km	m <sup>3</sup>	258.77			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu15 实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb7.5 级	m <sup>3</sup>	802.45			
5	010401003002	实心砖墙(栏板)	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu15 实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb7.5 级	m <sup>3</sup>	10.16			
6	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砂浆强度等级: M5 水泥砂浆砌砖 2. 20厚1:3水泥砂浆粉光	m	201.13			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板	m <sup>3</sup>	29.46			
8	010501001002	垫层(地沟)	1. 混凝土强度等级: 100厚 C10 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	9.45			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	243.39			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	52.22			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	79.91			
12	010503004002	圈梁(地圈梁)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	19.04			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	16.05			
14	010505001001	有梁板(板)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	169.55			
15	010505001002	有梁板(梁)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	17.94			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>2</sup>	137.15			
17	010507001001	散水、坡道	1. 原土夯实 人工 2. 垫层 碎砖 干铺 3. 现浇混凝土 混凝土 4. 变形缝 建筑石膏	m <sup>2</sup>	58.31			
18	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m	103.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	33.258			
20	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径 ≤18mm	t	14.237			
21	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径 ≤25mm	t	1.363			
22	010516003001	机械连接	电渣压力焊接	个	10			
23	010516003002	机械连接	机械连接	个	10			
24	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :M0821 800*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :镶板门	m2	188.16			
25	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :M0921 900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :镶板门	m2	105.84			
26	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :M1021 1000*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :镶板门	m2	117.6			
27	010802001001	铁门	1. 门代号及洞口尺寸 :TM0918 900*1800 2. 门框、扇材质:铁门	m2	6.48			
28	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1215 1200*1500 2. 框、扇材质:铝合金	m2	201.6			
29	010807001002	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C0909 900*900 2. 框、扇材质:铝合金	m2	45.36			
30	010807001003	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:铝合金	m2	54			
31	010807001004	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1314 1300*1400 2. 框、扇材质:铝合金	m2	106.62			
32	010807001005	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1509 1500*900 2. 框、扇材质:铝合金	m2	2.7			
33	011001001001	保温隔热屋面	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2. 挤塑聚苯板 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 高分子卷材防水层 5. 40厚细石砼 提浆压光	m2	279.96			
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实基土 2. 100厚C10混凝土垫层找坡表面赶平 3. 改性沥青一布四涂防水层 4. 20厚1:2水泥砂浆面层 铁板赶光	m2	188.31			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层 铁板赶光	m2	1334.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003001	块料楼地面	1.素土夯实基土 2.100厚C10混凝土垫层找坡表面赶平 3.改性沥青一布四涂防水层 4.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 5.地砖面层	m <sup>2</sup>	15.44			
37	011102003002	块料楼地面	1.1:3水泥砂浆找坡层 2.改性沥青一布四涂防水层 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 4.地砖面层	m <sup>2</sup>	92.66			
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.水泥砂浆踢脚线 2.地砖面层	m <sup>2</sup>	229.23			
39	011106002001	块料楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:楼梯装饰 陶瓷地砖面层 水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 厚20mm	m <sup>2</sup>	137.15			
40	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 16+5mm 2.满刮腻子一遍 找平磨光 刷哑光油漆两遍	m <sup>2</sup>	164.98			
41	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 13+5mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.满刮腻子一道抹平 喷涂料	m <sup>2</sup>	4311.16			
42	011204003001	块料墙面	1.安装方式:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 13+5mm 2.彩釉面砖 白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	465.21			
43	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰面油漆 墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆两遍 2.天棚抹灰 混凝土面天棚 水泥石灰砂浆 现浇, 14mm	m <sup>2</sup>	1531.39			
44	011407001001	墙面喷刷涂料(外墙)	1.基层类型:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆打底找平 外墙 14+6mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.抹灰面油漆 乳胶漆 室外 墙面 两遍 喷甲基硅醇钠憎水剂	m <sup>2</sup>	1685.21			
45	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	1.涂料品种、刷喷遍数:金属面其他油漆 红丹防锈漆一遍 调和漆两遍	m <sup>2</sup>	4.14			
46	011502008001	台阶装饰 楼梯、台阶踏步防滑条	台阶装饰 楼梯、台阶踏步防滑条 缸砖	m	342.4			
47	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:钢筋 2.栏杆材料种类、规格:钢筋	m	3.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管	m	91.65			
		技术措施						
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排 2. 搭设高度: 外脚手架 ≤20m 3. 脚手架材质: 钢管	m2	2450.01			
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 施工现场综合考虑 2. 搭设高度: 2.8 3. 脚手架材质: 钢管	m2	2491.61			
3	011701006001	天棚脚手架	1. 搭设方式: 施工现场综合考虑 2. 脚手架材质: 钢管	m2	1531.39			
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐高 ≤20m	m2	1960			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



# 暂列金额明细表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
6	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
6.1	社会保障费	E1.1+E1.2+E1.3+E1.4+E1.5			
6.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
6.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
6.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
6.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
6.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
6.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
6.3	工程排污费				
8	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍土建(1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 安装方式:距地1.5M	台	14			
2	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 安装方式:距地1.5M	台	2			
3	040807002001	供电系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压 (kV): ≤1kV交流供电	系统	1			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:1*28W (T5)	套	126			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶节能灯 2. 规格:1*22W (T5)	套	168			
6	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:墙上明装、距地0.5M	个	448			
7	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:墙上明装、距地0.5M	个	112			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联节能开关 2. 安装方式:墙上明装、距地1.3M	个	56			
9	030404021001	限位开关	1. 名称:单联声控节能开关 2. 安装方式:墙上明装、距地1.3M	个	280			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全逃生警示标志 2. (含应急照明灯具)	套	14			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	294			
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:半硬塑料管 3. 规格:外径25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	2021.35			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:半硬塑料管 3. 规格:外径20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	2071.25			
14	040205016001	管内配线	1. 类型:配线 2. 材质:铜芯 3. 规格、型号:BV2.5	m	6315.81			
15	040205016002	管内配线	1. 类型:配线 2. 材质:铜芯 3. 规格、型号:BV4	m	4929.49			
16	040205016003	管内配线	1. 类型:配线 2. 材质:铜芯 3. 规格、型号:BV6	m	1313.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:12 4.安装形式:沿墙、折板 支架敷设	m	132.96			
18	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑结构 钢筋引下 3.断接卡子制作与安装	m	119.4			
19	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用圈梁钢 筋 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	132.96			
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地极(板)制作 与安装 2.材质:钢板	块	4			
21	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网	系统	1			
22	030404032001	端子箱	1.名称:等电位联结板 2.安装部位:墙上明装、 距地0.3M	台	1			
23	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:墙上明装、 距地0.3M	个	56			
24	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:墙上明装、 距地0.3M	个	56			
25	030502012001	信息插座	1.名称:个人计算机出线 口 2.安装方式:详见设计图 纸	个	28			
26	030502012002	信息插座	1.名称:网络计算机出线 口 2.安装方式:详见设计图 纸	个	28			
27	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC-15 4.配置形式:砖、混凝土 结构明配	m	925.52			
28	040205016004	管内配线	1.类型:管内配线 2.规格、型号:RVS-2*0.5	m	309.67			
29	040205016005	管内配线	1.类型:管内配线 2.规格、型号:CYTA-12B1	m	317.42			
30	040205016006	管内配线	1.类型:管内配线 2.规格、型号:SYKV-75-5	m	276.68			
31	030901012001	消防水泵接合器	1.:消防水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:100	套	1			
32	040502010001	消火栓	1.名称:地上式消火栓 2.安装部位、方式:室外 、支管安装	套	1			
33	040502005001	阀门	1.种类:防回流止回阀 2.材质及规格:DN100	个	1			
34	040502005002	阀门	1.种类:减压阀 2.材质及规格:DN100	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901010001	室内消防栓	1.名称:室内消防栓 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:公称直径65mm以内 单栓	套	14			
36	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:详见设计图纸	具	28			
37	040502008001	套管制作、安装	1.名称:一般穿墙套管制作与安装 2.规格:公称直径100mm以内	个	12			
38	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防栓灭火系统 3.规格、压力等级:DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:防锈漆、调和漆	m	85.65			
39	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防栓灭火系统 3.规格、压力等级:DN65 4.压力试验及吹、洗设计要求:防锈漆、调和漆	m	9.1			
40	031002001001	管道支架	1.名称:支架 2.说明:除锈、防锈漆、调和漆	kg	23.54			
41	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.附件名称、数量:详见人材机汇总表	组	56			
42	031004004001	洗涤盆	1.名称:洗涤盆 2.附件名称、数量:详见人材机汇总表	组	56			
43	031004004002	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:详见人材机汇总表	组	56			
44	010401011001	砖检查井	1.名称:污水井 2.砖品种、规格、强度等级:详见人材机汇总表 3.井盖安装:铸铁井盖、井座	座	10			
45	010401011002	砖检查井	1.名称:水表井 2.砖品种、规格、强度等级:详见人材机汇总表 3.井盖安装:铸铁井盖、井座	座	3			
46	040502005003	阀门	1.种类:水表、闸阀 2.材质及规格:DN100	个	1			
47	040502005004	阀门	1.种类:防回流止回阀 2.材质及规格:DN100	个	3			
48	040502008002	套管制作、安装	1.名称:一般穿墙套管制作与安装 2.规格:公称直径100mm以内	个	40			
49	040502008003	套管制作、安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:公称直径100mm以内	个	8			
50	040502008004	套管制作、安装	1.名称:一般穿墙套管制作与安装 2.规格:公称直径50mm以内	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	040502008005	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管制作与安装 2. 规格:公称直径50mm以内	个	8			
52	040501004001	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 2. 材质及规格:HDPE-300 3. 连接形式:胶圈接口	m	80.1			
53	040501004002	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质及规格:PVCU-160 3. 连接形式:粘接	m	56.25			
54	040501004003	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质及规格:PVCU-110 3. 连接形式:粘接	m	200.97			
55	040501004004	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质及规格:PVCU-75 3. 连接形式:粘接	m	85.23			
56	040501004005	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	62.3			
57	040501004006	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	61.47			
58	040501004007	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	92.07			
59	040501004008	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	77.72			
60	040501004009	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-15 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	23.67			
		技术措施						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
6	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
6.1	社会保障费	E1.1+E1.2+E1.3+E1.4+E1.5			
6.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
6.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
6.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
6.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
6.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
6.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
6.3	工程排污费				
8	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：岑巩县第三小学教师周转宿舍安装(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 小型挖掘机挖沟槽、基坑土方 斗容量0.3m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	433.2			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m <sup>3</sup>	179.87			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 暂定1km	m <sup>3</sup>	258.77			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu15 实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb7.5 级	m <sup>3</sup>	802.45			
5	010401003002	实心砖墙(栏板)	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu15 实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb7.5 级	m <sup>3</sup>	10.16			
6	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砂浆强度等级: M5 水泥砂浆砌砖 2. 20厚1:3水泥砂浆粉光	m	201.13			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板	m <sup>3</sup>	29.46			
8	010501001002	垫层(地沟)	1. 混凝土强度等级: 100厚 C10 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	9.45			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	243.39			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	52.22			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	79.91			
12	010503004002	圈梁(地圈梁)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	19.04			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	16.05			
14	010505001001	有梁板(板)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	169.55			
15	010505001002	有梁板(梁)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>3</sup>	17.94			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板	m <sup>2</sup>	137.15			
17	010507001001	散水、坡道	1. 原土夯实 人工 2. 垫层 碎砖 干铺 3. 现浇混凝土 混凝土 4. 变形缝 建筑石膏	m <sup>2</sup>	58.31			
18	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m	103.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	33.258			
20	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径 ≤18mm	t	14.11			
21	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径 ≤25mm	t	1.363			
22	010516003001	机械连接	电渣压力焊接	个	10			
23	010516003002	机械连接	机械连接	个	10			
24	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :M0821 800*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :镶板门	m2	188.16			
25	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :M0921 900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :镶板门	m2	105.84			
26	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :M1021 1000*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :镶板门	m2	117.6			
27	010802001001	铁门	1. 门代号及洞口尺寸 :TM0918 900*1800 2. 门框、扇材质:铁门	m2	6.48			
28	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1215 1200*1500 2. 框、扇材质:铝合金	m2	201.6			
29	010807001002	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C0909 900*900 2. 框、扇材质:铝合金	m2	45.36			
30	010807001003	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:铝合金	m2	54			
31	010807001004	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1314 1300*1400 2. 框、扇材质:铝合金	m2	106.62			
32	010807001005	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C1509 1500*900 2. 框、扇材质:铝合金	m2	2.7			
33	011001001001	保温隔热屋面	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2. 挤塑聚苯板 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 高分子卷材防水层 5. 40厚细石砼 提浆压光	m2	279.96			
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实基土 2. 100厚C10混凝土垫层找坡表面赶平 3. 改性沥青一布四涂防水层 4. 20厚1:2水泥砂浆面层 铁板赶光	m2	188.31			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层 铁板赶光	m2	1334.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003001	块料楼地面	1.素土夯实基土 2.100厚C10混凝土垫层找坡表面赶平 3.改性沥青一布四涂防水层 4.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 5.地砖面层	m <sup>2</sup>	15.44			
37	011102003002	块料楼地面	1.1:3水泥砂浆找坡层 2.改性沥青一布四涂防水层 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 4.地砖面层	m <sup>2</sup>	92.66			
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.水泥砂浆踢脚线 2.地砖面层	m <sup>2</sup>	229.23			
39	011106002001	块料楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:楼梯装饰 陶瓷地砖面层 水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 厚20mm	m <sup>2</sup>	137.15			
40	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 16+5mm 2.满刮腻子一遍 找平磨光 刷哑光油漆两遍	m <sup>2</sup>	164.98			
41	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 13+5mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.满刮腻子一道抹平 喷涂料	m <sup>2</sup>	4311.16			
42	011204003001	块料墙面	1.安装方式:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 13+5mm 2.彩釉面砖 白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	465.21			
43	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰面油漆 墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆两遍 2.天棚抹灰 混凝土面天棚 水泥石灰砂浆 现浇, 14mm	m <sup>2</sup>	1531.39			
44	011407001001	墙面喷刷涂料(外墙)	1.基层类型:墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆打底找平 外墙 14+6mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.抹灰面油漆 乳胶漆 室外 墙面 两遍 喷甲基硅醇钠憎水剂	m <sup>2</sup>	1685.21			
45	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	1.涂料品种、刷喷遍数:金属面其他油漆 红丹防锈漆一遍 调和漆两遍	m <sup>2</sup>	4.14			
46	011502008001	台阶装饰 楼梯、台阶踏步防滑条	台阶装饰 楼梯、台阶踏步防滑条 缸砖	m	342.4			
47	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:钢筋 2.栏杆材料种类、规格:钢筋	m	3.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管	m	91.65			
		技术措施						
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排 2. 搭设高度: 外脚手架 ≤20m 3. 脚手架材质: 钢管	m2	2450.01			
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 施工现场综合考虑 2. 搭设高度: 2.8 3. 脚手架材质: 钢管	m2	2491.61			
3	011701006001	天棚脚手架	1. 搭设方式: 施工现场综合考虑 2. 脚手架材质: 钢管	m2	1531.39			
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐高 ≤20m	m2	1960			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
6	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
6.1	社会保障费	E1.1+E1.2+E1.3+E1.4+E1.5			
6.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
6.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
6.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
6.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
6.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
6.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
6.3	工程排污费				
8	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍土建(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.安装方式:距地1.5M	台	14			
2	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式:距地1.5M	台	2			
3	040807002001	供电系统调试	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):≤1kV交流供电	系统	1			
4	030412001001	普通灯具	1.名称:节能灯 2.规格:1*28W(T5)	套	126			
5	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶节能灯 2.规格:1*22W(T5)	套	168			
6	030404035001	插座	1.名称:插座 2.安装方式:墙上明装、距地0.5M	个	448			
7	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:墙上明装、距地0.5M	个	112			
8	030404034001	照明开关	1.名称:单联节能开关 2.安装方式:墙上明装、距地1.3M	个	56			
9	030404021001	限位开关	1.名称:单联声控节能开关 2.安装方式:墙上明装、距地1.3M	个	280			
10	030412004001	装饰灯	1.名称:安全逃生警示标志 2.(含应急照明灯具)	套	14			
11	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	294			
12	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:半硬塑料管 3.规格:外径25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	2021.35			
13	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:半硬塑料管 3.规格:外径20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	2071.25			
14	040205016001	管内配线	1.类型:配线 2.材质:铜芯 3.规格、型号:BV2.5	m	6315.81			
15	040205016002	管内配线	1.类型:配线 2.材质:铜芯 3.规格、型号:BV4	m	4929.49			
16	040205016003	管内配线	1.类型:配线 2.材质:铜芯 3.规格、型号:BV6	m	1313.17			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:12 4.安装形式:沿墙、折板 支架敷设	m	132.96			
18	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑结构 钢筋引下 3.断接卡子制作与安装	m	119.4			
19	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用圈梁钢 筋 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	132.96			
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地极(板)制作 与安装 2.材质:钢板	块	4			
21	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网	系统	1			
22	030404032001	端子箱	1.名称:等电位联结板 2.安装部位:墙上明装、 距地0.3M	台	1			
23	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:墙上明装、 距地0.3M	个	56			
24	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:墙上明装、 距地0.3M	个	56			
25	030502012001	信息插座	1.名称:个人计算机出线 口 2.安装方式:详见设计图 纸	个	28			
26	030502012002	信息插座	1.名称:网络计算机出线 口 2.安装方式:详见设计图 纸	个	28			
27	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC-15 4.配置形式:砖、混凝土 结构明配	m	925.52			
28	040205016004	管内配线	1.类型:管内配线 2.规格、型号:RVS-2*0.5	m	309.67			
29	040205016005	管内配线	1.类型:管内配线 2.规格、型号:CYTA-12B1	m	317.42			
30	040205016006	管内配线	1.类型:管内配线 2.规格、型号:SYKV-75-5	m	276.68			
31	030901012001	消防水泵接合器	1.:消防水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:100	套	1			
32	040502010001	消火栓	1.名称:地上式消火栓 2.安装部位、方式:室外 、支管安装	套	1			
33	040502005001	阀门	1.种类:防回流止回阀 2.材质及规格:DN100	个	1			
34	040502005002	阀门	1.种类:减压阀 2.材质及规格:DN100	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901010001	室内消防栓	1.名称:室内消防栓 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:公称直径65mm以内 单栓	套	14			
36	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:详见设计图纸	具	28			
37	040502008001	套管制作、安装	1.名称:一般穿墙套管制作与安装 2.规格:公称直径100mm以内	个	12			
38	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防栓灭火系统 3.规格、压力等级:DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:防锈漆、调和漆	m	85.65			
39	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防栓灭火系统 3.规格、压力等级:DN65 4.压力试验及吹、洗设计要求:防锈漆、调和漆	m	9.1			
40	031002001001	管道支架	1.名称:支架 2.说明:除锈、防锈漆、调和漆	kg	23.54			
41	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.附件名称、数量:详见人材机汇总表	组	56			
42	031004004001	洗涤盆	1.名称:洗涤盆 2.附件名称、数量:详见人材机汇总表	组	56			
43	031004004002	洗涤盆	1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:详见人材机汇总表	组	56			
44	010401011001	砖检查井	1.名称:污水井 2.砖品种、规格、强度等级:详见人材机汇总表 3.井盖安装:铸铁井盖、井座	座	10			
45	010401011002	砖检查井	1.名称:水表井 2.砖品种、规格、强度等级:详见人材机汇总表 3.井盖安装:铸铁井盖、井座	座	3			
46	040502005003	阀门	1.种类:水表、闸阀 2.材质及规格:DN100	个	1			
47	040502005004	阀门	1.种类:防回流止回阀 2.材质及规格:DN100	个	3			
48	040502008002	套管制作、安装	1.名称:一般穿墙套管制作与安装 2.规格:公称直径100mm以内	个	40			
49	040502008003	套管制作、安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:公称直径100mm以内	个	8			
50	040502008004	套管制作、安装	1.名称:一般穿墙套管制作与安装 2.规格:公称直径50mm以内	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	040502008005	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管制作与安装 2. 规格:公称直径50mm以内	个	8			
52	040501004001	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 2. 材质及规格:HDPE-300 3. 连接形式:胶圈接口	m	80.1			
53	040501004002	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质及规格:PVCU-160 3. 连接形式:粘接	m	56.25			
54	040501004003	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质及规格:PVCU-110 3. 连接形式:粘接	m	200.97			
55	040501004004	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质及规格:PVCU-75 3. 连接形式:粘接	m	85.23			
56	040501004005	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	62.3			
57	040501004006	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	61.47			
58	040501004007	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	92.07			
59	040501004008	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	77.72			
60	040501004009	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR-15 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	23.67			
		技术措施						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					



# 计日工表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
6	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
6.1	社会保障费	E1.1+E1.2+E1.3+E1.4+E1.5			
6.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
6.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
6.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
6.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
6.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
6.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
6.3	工程排污费				
8	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：岑巩县第四小学教师周转宿舍安装(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				